

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia izieb ŠD Mladost', SPU Nitra
Objekt: Izba č. 302

Objedr 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: ŠD Mladost'

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	612451071	Vyspravenie povrchu stien vnútorných stavebným lepidlom pre omietky	m2	64,500		
2	011	612451082	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál š.do 10cm po frézovaní	m	12,500		
3	011	612465184	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaRenova hr. 3 mm	m2	64,500		
4	011	612471512	Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky - BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM	m2	64,500		
5	011	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	14,400		
6	549	5491515200	<i>Rohovník k zapusteniu 100 11041</i>	m	15,045		
7	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	64,500		
8	585	5859292055	<i>Sklotextílná mriežka 145 g/m2</i>	m2	70,950		
9	011	632440031	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m2	14,140		
10	011	632450207	Betónový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 30 - 40 mm	m2	14,140		
11	011	634601511	Zaplnenie dilatačných škár tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	22,200		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	013	962041315	Búranie priečok z betónu prostého, hr.do 150 mm, -0,29700t	m2	0,450		
13	013	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	0,450		
14	013	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm - 0,00180 t	m	12,500		
15	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	12,240		
16	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,474		
17	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,370		
18	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,474		
19	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	7,370		

20	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,474		
21	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,110		
22	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,474		
23	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,370		
24	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,474		

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

25	721	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	3,000		
26	721	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, - 0,00210 t	m	2,000		
27	721	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, - 0,02961t	ks	2,000		
28	721	721212402	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	ks	2,000		
29	286	2866100002	<i>Podlahový vpust s kolmým odtokom, 243x176x183 mm, lapač z PP, plast, sanitárny systém, GEBERIT</i>	ks	2,000		
30	721	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, - 0,00310t	ks	1,000		
31	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2,000		
32	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,003		
33	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

34	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	6,000		
35	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	m	8,000		
36	721	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	8,000		
37	721	722181812	Demontáž plstenných pásov z rúr do D50, - 0,00023t	m	6,000		
38	721	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	5,000		
39	721	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000		
40	721	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	6,000		
41	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,000		
42	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

43	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	súb	1,000		
44	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	1,000		

45	642	6420142980	Misa kombinovaná stojacia OLYMP NEW, 360x670x480 mm, vodorovný odpad, keramika, biela	ks	1,000		
46	721	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb	1,000		
47	721	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	1,000		
48	286	2863120285	Umývadlová zápachová uzávierka do obmedzeného priestoru 1 1/4", x, D 40, plast, sanitárny systém, GEBERIT	ks	1,000		
49	286	2863120288	Umývadlový sifón, D 32 - G1/4, 280x143x75 mm, biela, plast, sanitárny systém, GEBERIT	ks	1,000		
50	551	5511875100	Batéria stojánková umyvadlová s výpusťou, 5/4", nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná mosadz IVAR	ks	1,000		
51	551	5516739000	Sedadlo záchodové T 3545 biele	ks	1,000		
52	552	5523134700	Drez antikorový s odkvapovou doskou 430 x 240, typ 516 IA	ks	1,000		
53	642	6424310371	Kúpeľňová zostava PRIMO 750x680x325mm, umývadlo keram+závesná skrinka dvojdverová drev.lak., č. K89034 KOLO	ks	1,000		
54	721	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	1,000		
55	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	3,000		
56	551	5514082000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia priamy na zamurovanie TE 1300 1/2"	ks	3,000		
57	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	1,000		
58	721	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000		
59	721	725840871	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej podomietkovej, -0,00225t	ks	1,000		
60	721	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000		
61	721	725849230	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	1,000		
62	721	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000		
63	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000		
64	721	725869341	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	ks	1,000		
65	721	725989101	Montáž mreží vetracích kovových lakovaných	ks	1,000		
66	283	2831404170	Vetracia mriežka plastová biela 300x300 mm	m	1,000		
67	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

763

Konštrukcie - drevostavby

68	763	763138111	Podhlád RIGIPS RF 1x12, 5-DK, strop rovný, upevnenie priame	m2	64,500		
69	763	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%			

766

Konštrukcie stolárske

70	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		
71	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	3,000		
72	611	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	3,000		
73	760	766662811	Demontáž dverného krídla a prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	3,000		
74	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

75	771	771575127	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm	m2	2,340		
76	597	5978651310	POOL dlaždice, rozmer 197x197x7 mm, farba RAL 2408015	m2	2,808		
77	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

775 Podlahy vlysové a parketové

78	775	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	14,140		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

776 Podlahy povlakové

79	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	20,200		
80	775	776460011	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	20,200		
81	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	14,140		
82	775	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	14,140		
83	284	2843101210	Linoleum podlaha Spoltex Marmorette LPX, 2,5mm, š. 2m, tr. 42	m2	17,550		
84	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	14,140		
85	775	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	14,140		
86	775	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	14,140		
87	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

781 Dokončovacie práce a obklady

88	771	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	12,240		
89	597	5978650620	MARMO obkladačka, rozmer 198x248x6,8 mm, farba béžová	m2	14,688		
90	771	781445278	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 600x600 mm	m2	1,572		
91	642	6424315021	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková PACIFIK 800x800mm, hĺbka: 3cm, odtok: o 90mm, č. XBP0718 KOLO	ks	1,000		

92	642	6424315046	Odtoková sada Tempoplex - s revíznym sifónom, s odtokovým krytom chrómovaným, výška sifónu 8 cm - pre akrylát.sprchov.vaničky s odtokovým otvorom 90mm, č. 703394 KOLO	ks	1,000		
93	642	6424314149	Sprchová zástena 1-dielna, 800x2100mm, sklo číre, profil chróm/ č. FPNF70222008L KOLO	ks	1,000		
94	642	6424317048	Sprchovací záves EVOLUTION 900x2100mm, č. L33101001 KOLO	ks	1,000		
95	597	5978700240	Veľkoformátová dlažba keramická ROCCA BIGITILE 600x600mm x hr.10mm	m2	1,886		
96	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

784 Dokončovacie práce - maľby

97	011	612471514	Základná penetrácia pre vnútorné nátery, Prince Color Multigrund PGM - BASF	m2	84,640		
98	784	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	14,140		
99	784	784454190	Maľby z akrylových farieb DULUX, ručne nanášané, dvojnásobné na jemnozrný podklad stropov výšky nad 3, 80 m	m2	20,140		
100	784	784454191	Maľby z akrylových farieb DULUX, ručne nanášané, dvojnásobné, biele na jemnozrný podklad stien výšky nad 3, 80 m	m2	64,500		

787 Dokončovacie práce - zasklievanie

101	787	787120380	Montáž zrkadla s podtmelením, hrúbky 4 mm	m2	0,450		
102	642	6420150500	Zrkadlo CLEAR, 550x810 mm	ks	1,000		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

103	921	21001000R	Demontáž rozvodov a líšt, montáž rozvodov do drážky, odpojenie a znovu zapojenie vypínačov, zásuviek a dát.zásuviek,dodávka a motáž závesných svietidiel dvojtrubicových s príslušenstvom, káble 4x2,5 a 3x1,5 CYKY	súb	1,000		
-----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN14 Ostatné náklady stavby

104	000	001400021	Váňanda s úložným priestorom,rošt, polyuretánový matrac v počahu a 2ks zadné čelá	ks	1,000		
105	000	0014000210	Tv skrinka s drevenou zástenou jednodverová s policami 120/44/44	ks	1,000		
106	000	0014000211	Stôl jedálenský štvorcový 80/80/75	ks	1,000		
107	000	0014000212	Drevená stolička jedálenská s čaluneným sedátkom	ks	1,000		
108	000	0014000213	Nočný stolík 2 zásuvkový 500/370/350	ks	1,000		
109	000	0014000214	Komoda laminovaná, soft hrany 900/490/735	ks	1,000		
110	000	0014000215	LLCD TV 40" Samsung televízor	ks	1,000		
111	000	0014000216	Cryptobox 650HD	ks	1,000		
112	000	0014000216	Dvojvriáč elektrický	ks	1,000		
113	766	766811003	Montáž kuchynskej linky drevenej, dLžka nad 1400 mm	ks	1,000		
114	615	6156205020	Kuchynská linka dl. 1400 mm, atyp	ks	1,000		

115	766	766821006	Montáž vstavanej skrine dvojdvrovej šatníkovej	ks	1,000		
116	615	6156201020	Vstavaná skriňa - dvojdvrová šatníková	ks	1,000		

Celkom