

ZADANIE

Stavba: Chodník, oplotenie areál SPU Nitra

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1 001		122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	66,375		
2 001		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,188		
3 001		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	99,564		
4 221		564811110	Konečná úprava chodníka f 0-4 hr. 50 mm	m2	286,500		
5 221		564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	286,500		
6 221		916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	382,000		
7 592		5922902940	SEMMELOCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	385,820		
8 221		918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	11,460		
9 013		965042141	Búranie bet. chodníka	m3	9,788		
10 013		965082941	Odstránenie násypu pod bet. chodníkom	m3	13,050		
13 001		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,500		
14 001		122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	31,680		
15 001		131311100	Hĺbenie jám pre stĺpiky - ručne	ks	88,000		
16 001		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,500		
17 221		916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	52,800		
18 592		5922902940	SEMMELOCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	54,000		
19 592		5922902410	SEMMELOCK BEHATON dlažba bez fázy 6 cm, sivá (základný prvok)	m2	79,200		
20 221		918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,376		
21 015		338171101	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	72,000		

ZADANIE

Stavba: Chodník, oplatenie areál SPU Nitra

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	767	767920021	Montáž brány na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	3,000		
23	553	5534370800	Dodávka 3 ks brán	súbor	1,000		
24	767	7679208PC	Demontáž starého oplatenia s odvozom na skládku	ks	1,000		
25	221	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	79,200		
26	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	79,200		
27	767	7679141PC	Montáž zvarovaného pletiva na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	159,600		
28	553	55358PC136	Dodávka zvarovaného pletiva poplastovaného v. 180 cm s príslušenstvom	komplet	1,000		
29	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,192		
31	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,996		
30	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,996		
32	015	998151111	Presun hmôt	t	293,686		
33	015	998151115	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	293,686		
34	015	998151116	Príplatok presun za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	293,686		
35	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,996		

Celkom